

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026_038
Stavba: **Obnova osvetového strediska a knižnice**

| | | | |
|---------------|-----------------|---------|--------------|
| JKSO: | | ČS: | |
| Miesto: | | Dátum: | 28.4.2026 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | | IČ DPH: | |
| Zhotoviteľ: | MP-Therm,s.r.o. | IČO: | 48066915 |
| | | IČ DPH: | SK2120047248 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | | IČ DPH: | |
| Poznámka: | | | |

Cena bez DPH 218 215,15

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená | 23,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 23,00% | 218 215,15 | 50 189,48 |


Cena s DPH 268 404,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

MP-Therm, s.r.o

027 12 Liesek 617 
IČO:48066915 DiČ:SK2120047248

Dátum a podpis: Pečiatka

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026_038

Stavba: Obnova osvetového strediska a knižnice

Miesto: Dátum: 28.04.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MP-Therm,s.r.o. Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 218 215,15 | 268 404,63 |
| 2026_038 | Obnova osvetového strediska a knižnice | 218 215,15 | 268 404,63 |

MP-Therm, s.r.o.

027 12 Liesek 617
IČO:48066915 DIČ:SK2120047248

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova osvetového strediska a knižnice

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MP-Therm,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

28.04.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

48066915

SK2120047248

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

218 215,15

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 218 215,15 | 23,00% | 50 189,48 |

Cena s DPH

v EUR

268 404,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MP-Therm, s.r.o.

027 12 Liesek 617

IČO: 48066915 DIČ: SK2120047248

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova osvetového strediska a knižnice

Miesto:

Dátum: 28.04.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MP-Therm,s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

218 215,15

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 79 528,63 |
|----|-----|------------------------------------|---|----|---------|--------|-----------|
| D | 1 | Zemné práce | | | | | 10 952,30 |
| 1 | K | 113105111.S | Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t | m2 | 83,700 | 6,40 | 535,68 |
| 2 | K | 113117131.S | Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t | m2 | 83,700 | 36,40 | 3 046,68 |
| 3 | K | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 29,178 | 10,55 | 307,83 |
| 4 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 9,629 | 1,43 | 13,77 |
| 5 | K | 132201202.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 109,800 | 17,07 | 1 874,29 |
| 6 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 36,234 | 1,60 | 57,97 |
| 7 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 40,977 | 5,09 | 208,57 |
| 8 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 491,724 | 0,60 | 295,03 |
| 9 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 40,977 | 12,37 | 506,89 |
| 10 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné | t | 73,759 | 37,37 | 2 756,37 |
| 11 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 98,001 | 5,33 | 522,35 |
| 12 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny | m3 | 29,280 | 28,24 | 826,87 |
| D | 2 | Zakladanie | | | | | 1 415,30 |
| 13 | K | 274313711.S | Spevnenie základov podbetonovaním prostý tr. C 25/30 vrátane výstuže | m3 | 10,000 | 141,53 | 1 415,30 |
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | | 520,16 |
| 14 | K | 451573121.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm | m3 | 7,320 | 71,06 | 520,16 |
| D | 5 | Komunikácie | | | | | 6 771,68 |
| 15 | K | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 125,000 | 6,96 | 870,00 |
| 16 | K | 564731111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 125,000 | 7,18 | 897,50 |
| 17 | K | 596911142.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 125,000 | 20,19 | 2 523,75 |
| 18 | M | 592460007600.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm | m2 | 130,070 | 19,07 | 2 480,43 |
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | 27 582,86 |
| 19 | K | 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 266,547 | 3,39 | 903,59 |
| 20 | K | 622461013.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá, hr. 2 mm | m2 | 266,547 | 17,74 | 4 728,54 |
| 21 | K | 625250550.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 60,788 | 56,50 | 3 434,52 |
| 22 | K | 625250711.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 242,232 | 76,44 | 18 516,21 |
| D | 8 | Rúrové vedenie | | | | | 5 884,23 |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | |
|-------|-----|----------------|---|----------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 23 | K | 871326004.S | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150 | m | 61,000 | 1,18 | 71,98 |
| 24 | M | 286110009900.S | Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá) | ks | 12,200 | 59,95 | 731,39 |
| 25 | K | 89417004R | Dodávka a zriadenie vsaku podľa PD | kpl | 1,000 | 5 080,86 | 5 080,86 |
| D 9 | | | | | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 20 446,10 |
| 26 | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 300,000 | 3,63 | 1 089,00 |
| 27 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 300,000 | 1,86 | 558,00 |
| 28 | K | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 300,000 | 2,69 | 807,00 |
| 29 | K | 96202249R | Vybúranie prestupov pre lokálnu rekuperáciu | ks | 5,000 | 161,27 | 806,35 |
| 30 | K | 968061115.S | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t | m | 47,220 | 4,04 | 190,77 |
| 31 | K | 968061116.S | Demontáž dverí, 1 bm obvodu - 0,012t | m | 20,300 | 4,10 | 83,23 |
| 32 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 110,546 | 16,60 | 1 835,06 |
| 33 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 110,546 | 20,52 | 2 268,40 |
| 34 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 547,644 | 0,59 | 913,11 |
| 35 | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné | t | 83,845 | 88,80 | 7 445,44 |
| 36 | K | 979089112.S | Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné | t | 22,850 | 92,04 | 2 103,11 |
| 37 | K | 979089412.S | Poplatok za skládku - azbest (17 06), ostatné | t | 3,851 | 238,73 | 919,35 |
| 38 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3 | ks | 4,000 | 356,82 | 1 427,28 |
| D 99 | | | | | | Presun hmôt HSV | 5 956,00 |
| 39 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 117,221 | 50,81 | 5 956,00 |
| D PSV | | | | | | Práce a dodávky PSV | 112 928,76 |
| D 711 | | | | | | Izolácie proti vode a vlhkosti | 292,89 |
| 40 | K | 711132107.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 40,525 | 5,19 | 210,32 |
| 41 | M | 283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 46,604 | 1,60 | 74,57 |
| 42 | K | 998711201.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 2,923 | 2,74 | 8,00 |
| D 713 | | | | | | Izolácie tepelné | 7 620,33 |
| 43 | K | 713111121.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 76,400 | 6,10 | 466,04 |
| 44 | M | 631440004600.S | Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky | m2 | 84,040 | 35,46 | 2 980,06 |
| 45 | K | 713111121.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 50,370 | 6,12 | 308,26 |
| 46 | M | 631440004500.S | Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky | m2 | 120,888 | 31,14 | 3 764,45 |
| 47 | K | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 77,247 | 1,31 | 101,52 |
| D 762 | | | | | | Konštrukcie tesárske | 28 469,90 |
| 48 | K | 762331813.S | Demontáž viazaných konštrukcií krovov | m3 | 10,000 | 172,68 | 1 726,80 |
| 49 | K | 76233212R2 | Montáž viazaných konštrukcií krovov - výmena degradovaných častí | m3 | 10,000 | 494,63 | 4 946,30 |
| 50 | M | 605120002900.S | Hranoly z reziva vrátane náteru proti hnilobe | m3 | 12,000 | 368,35 | 4 420,20 |
| 51 | K | 76233213R1 | Montáž viazaných konštrukcií krovov - spevnenie krovu | m3 | 11,000 | 639,91 | 7 039,01 |
| 52 | M | 605120002900.S | Hranoly z reziva vrátane náteru proti hnilobe | m3 | 8,800 | 398,61 | 3 507,77 |
| 53 | K | 762341201.S | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 557,280 | 1,29 | 718,89 |
| 54 | M | 605120000200.S | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II vrátane náteru proti hnilobe | m3 | 1,226 | 364,22 | 446,53 |
| 55 | K | 762342811.S | Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t | m2 | 176,295 | 1,20 | 211,55 |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | |
|-----|-----|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------|-----------|
| 56 | K | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty | m3 | 25,784 | 40,44 | 1 042,70 |
| 57 | K | 762811100.S | Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného | m2 | 176,205 | 3,58 | 630,81 |
| 58 | M | 605110000100.S | Dosky a fošne z mäkkého reziva vrátane náteru proti hnilobe | m3 | 4,758 | 415,30 | 1 976,00 |
| 59 | K | 762811811.S | Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t | m2 | 139,320 | 1,72 | 239,63 |
| 60 | K | 998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 306,790 | 5,10 | 1 563,71 |
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | | 7 105,36 |
| 61 | K | 763135045.S | Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm | m2 | 76,400 | 82,82 | 6 327,45 |
| 62 | K | 763139521.S | Demontáž podhľadu s nosnou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01803t | m2 | 76,335 | 5,57 | 425,19 |
| 63 | K | 998763201.S | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 68,665 | 5,14 | 352,72 |
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | | 30 243,04 |
| 64 | K | 764171301.S | Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° | m2 | 315,525 | 81,16 | 25 608,01 |
| 65 | K | 764351810.S | Demontáž žľabov a zvodov, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 101,300 | 1,66 | 168,16 |
| 66 | K | 764352227.S | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 77,900 | 35,95 | 2 800,51 |
| 67 | K | 764410450.S | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 12,650 | 26,88 | 340,03 |
| 68 | K | 764410850.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 12,650 | 2,06 | 26,06 |
| 69 | K | 764454254.S | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 23,400 | 33,23 | 777,58 |
| 70 | K | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 251,636 | 2,08 | 522,69 |
| D | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | | 2 012,23 |
| 71 | K | 765311810.S | Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do suťiny, sklon strechy do 45°, -0,05t | m2 | 143,235 | 5,13 | 734,80 |
| 72 | K | 765323810.S | Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,02200 t | m2 | 139,320 | 8,32 | 1 159,14 |
| 73 | K | 998765201.S | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 20,036 | 5,90 | 118,29 |
| D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | | 5 435,70 |
| 74 | K | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová) | m | 47,220 | 21,42 | 1 011,45 |
| 75 | M | 283290008100.S | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 49,581 | 1,93 | 95,69 |
| 76 | M | 283290008700.S | Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 49,581 | 2,11 | 104,62 |
| 77 | M | 611410091020.S | Okno plastové izolačné trojsklo | m | 47,220 | 88,69 | 4 187,94 |
| 78 | K | 998766201.S | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 57,717 | 0,62 | 36,00 |
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | 8 336,08 |
| 79 | K | 767392802.S | Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t | m2 | 32,970 | 5,18 | 170,78 |
| 80 | K | 767642205.S | Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová) | m | 20,300 | 25,28 | 513,18 |
| 81 | M | 283290008100.S | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 21,315 | 2,07 | 44,12 |
| 82 | M | 283290008700.S | Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 21,315 | 2,06 | 43,91 |
| 83 | M | 553410097090.S | Dvere vchodové hliníkové, izolačné trojsklo | m | 20,300 | 368,72 | 7 485,02 |
| 84 | K | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 77,822 | 1,02 | 79,07 |
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | | 23 413,23 |

| řyp | Kód | Popis | MJ | Mnořstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | |
|-----|-----|-------------|---|----------|--------------|-------------------|-----------|
| 85 | K | 76905150R | Dodávka a montáž lokálnej rekuperácie | ks | 7,000 | 1 704,74 | 11 933,18 |
| 86 | K | 76906001R | Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky | ks | 2,000 | 5 709,97 | 11 419,94 |
| 87 | K | 998769201.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 36,048 | 1,67 | 60,11 |

D M Práce a dodávky M 1 299,96

D 21-M Elektromontáže 1 299,96

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|----|--------|-------|--------|
| 88 | K | 210201001.S | Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 12,000 | 8,02 | 96,24 |
| 89 | M | 348110005000.S | Svietidlo LED | ks | 12,000 | 73,77 | 885,24 |
| 90 | K | 210201942.S | Montáž svietidla | ks | 12,000 | 21,45 | 257,40 |
| 91 | K | 210964304.S | Demontáž do sute - svietidla interierového do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t | ks | 12,000 | 5,09 | 61,08 |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 325,50

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-----|---------|-------|----------|
| 92 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nepredvídané práce | hod | 150,000 | 22,17 | 3 325,50 |
|----|---|-------------|--|-----|---------|-------|----------|

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 21 132,30

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-----|-------|----------|----------|
| 93 | K | 000400015.S | Projektové práce - dokumentácia skutočného vyhotovenia | eur | 1,000 | 4 141,46 | 4 141,46 |
| 94 | K | 000400026.S | Podružný a drobný materiál | eur | 1,000 | 7 040,17 | 7 040,17 |
| 95 | K | 000600011.S | Zariadenie staveniska | eur | 1,000 | 6 095,73 | 6 095,73 |
| 96 | K | 000700011.S | Dopravné náklady | eur | 1,000 | 3 854,94 | 3 854,94 |

MP-Therm, s.r.o.

027 12 Liesek 617

ISO 9000:2015 D.S. SK 2120047243